

Standard Montage - Luft / Luft

Exklusiv varmepumpe & montagesæt som skal være købt hos VVS EKSPERTEN A/S

(Montagesæt indeholder : Stativ/vægkonsol, rør-sæt, kondensslange, kabelkanal+vægttilslutning, vibrationsdæmper, murgennemføring)

En standard montage indeholder følgende :

Indedel

Den indvendige del til varmepumpen ophænges indvendigt på ydervæg, ud mod ude-delen (maks fem meter mellem inde og udedel)

Den indvendige del til varmepumpen ophænges maksimalt i en højde af 2.4meter til overkant af varmepumpe.

Hvis den indvendige del til varmepumpen **IKKE** skal monteres på en ydervæg skal der monteres afløbspumpe.

En evt afløbspumpe og monteringen af denne er ikke med i monteringspris.

Udedel

Den udvendige del til varmepumpen monteres på stativet der er købt i montage sættet.

Maksimal højde fra grundniveau til underkant væghængt udedel er 1 Meter.

Hultagning

Der bores et hul ca. ø63mm gennem en ydervæg, væg må kun være en let væg.

- Mursten, Gasbeton eller Træ.

Hultagning i beton eller kampsten er ikke en del af denne montage.

El

Fra den udvendige del til varmepumpen må der maksimalt være 2 meter til lovlig etableret el-tilslutning med 220 volt og jord.

Montøren tilslutter **kun til lovlig bestående el-installation.**

Montering af kølekreds

Mellem inde- og ude-del trækkes der maksimalt 5 meter kølerør.

- Hvis denne afstand er længere skal kunden give os besked inden montøren sendes.
- Ekstra rørlængde kan aftales og afregnes med kølemontør.

Kølemontøren suger vakuum på kølekredsen og frigiver kølemiddel.

Opstart

Montøren sætter anlægget i drift og laver derefter en ydelseskontrol af denne.

Wifi/GSM

Tilslutning til Wifi/GSM modem er **ikke** med i monteringspris.

Krav inden montøren kan komme :

Der skal være lovlig bestående el-installation med jord for tilslutning af varmepumpen